

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Ремонт и благоустройство территории обелгиска в д. Пуро Можга

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт и благоустройство территории обелгиска в д. Пуро Можга

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 295,542 тыс. руб.  
 Строительных работ \_\_\_\_\_ 237,703 тыс. руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_ 8,582 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 39,424 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 232,16 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-04-001-02 Пуска Микстрон России от 30.12.2016 №1039/ПР	Разборка: бетонных фундаментов (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-001-02 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=5,86; ЗПМ=17,81 НР (786 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (458 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ	0,54	2105,12 1513,32	591,8	1137	817	320	9,59	5,18		
<b>Раздел 1. Устройство брусчатки</b>												

АИД «УРАЛСГ»

Заключение № 01-11/626-2019

от « 31 » 05 2019 г.

Подпись

Спу / Волостелова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР01-02-027-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-02 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЗМ=9,07; ЗПМ=17,81 НР (26 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СД (14 руб.); 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,143 143 / 1000	960,24	960,24 264,66							
3	<b>ФЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЗПМ=17,81 НР (1804 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СД (955 руб.); 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,124 124 / 100	21393,37 21393,37								
4	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, т.15СМ (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-01 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЗМ=6,69; ЗПМ=17,81; МАТ=25,95 НР (609 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СД (382 руб.); 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,093 93 / 100	16903,38 2245,31	14341,49 3162,88							
5	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.3.02.13-0003 1 квартал 2019 г. МАТ=1,86	10,23 9,3*1,1	521,92								
6	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-005-02 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЗМ=5,18; ЗПМ=17,81; МАТ=14,58 НР (15521 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ СД (9749 руб.); 76%=95%*0,8 от ФОТ	6,2 62 / 10	2166,89 2051,18	68,32 17,81							
7	<b>ФССЦ-05.2.02.11-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 40 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.11-0004 1 квартал 2019 г. МАТ=5,87	63,24	464,61								
Бордюры вокруг брусчатки и цветочных клумб												

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/626-2019

от « 31 » 05 20 19 г.

Подпись

*Ирина Николаевна*

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-02.2.05-04-0088 Плужка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.05.04-0088 1 квартал 2019 г. МАТ=18,84	8,7696 6,96*1,26	2046,02		2046,02	17943			17943		
Цветник												
17	ФЕР47-01-049-01 Плужка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насылки 20 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР47-01-049-01 1 квартал 2019 г. ОЗЛ=17,81; ЗЛМ=17,81; МАТ=5,51 НР (1295 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СЛ (951 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,2 20/100	21139,33 6603,95		14535,38	4228	1321		2907	46,7	9,34
19	ФЕР47-01-054-02 Плужка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Посадка цветов в клубы, работки и вазы- цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР47-01-054-02 1 квартал 2019 г. ОЗЛ=17,81; ЗЛМ=6,73; ЗЛМ=17,81; МАТ=25,95 НР (433 руб.): 98%=115%*0,85 от ФОТ СЛ (318 руб.): 72%=90%*0,8 от ФОТ	0,14 140/1000	3223,53 3133,67	74,03 20,66	15,83	451	439		2	17	2,38
20	ФССЦ-16.2.02-07-0081 Плужка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Луковички и клубнелуковичцы цветов- многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (глиня, тольпан и т.д.) (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-16.2.02.02.0081 1 квартал 2019 г. МАТ=4,81	0,14	15873		15873	2222			2222		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Устройство брусчатки												
Раздел 2. Устройство памятника												
21	ФЕР01-02-057-02 Плужка Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 1 квартал 2019 г. ОЗЛ=17,81; ЗЛМ=17,81 НР (320 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СЛ (170 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ	0,022 2,2/100	21393,37 21393,37			471	471			154	3,39

АНО «УРПС»

Заключение № 01-11/ 626-2019

05 20 19 г.

от « 31 » с/ф /

Подпись \_\_\_\_\_

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ФЕР08-01-002-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований под фундаменты: песчаного (3*1,03*0,2) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-002-01 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЭМ=7,18; ЗГМ=17,81; МАТ=25,68 НР (250 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СД (2292 руб.); 64%=80%*0,8 от ФОТ	0,618	533,42 334,65	189,26 54,14	9,5	330	207	117 33	6	2,3	1,42
23	<b>ФССЦ-02.3.01-02-0015</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.3.01.02-0015 1 квартал 2019 г. МАТ=12,56	0,7416	694,07		694,07	515			515		
24	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонной подготовки (100 М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЭМ=7,65; ЗГМ=17,81; МАТ=3,46 НР (392 руб.); 89%=105%*0,85 от ФОТ СД (2292 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,015 1,57/100	40284,45 25005,24	12146,21 4354,72	3133	604	375	182 65	47	180	2,7
25	<b>ФССЦ-04.1.02-05-0006</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02-05-0006 1 квартал 2019 г. МАТ=6,14	1,53	3639,55		3639,55	5569			5569		
26	<b>ФЕР08-01-003-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-003-02 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЭМ=6,78; ЗГМ=17,81; МАТ=10,64 НР (74 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СД (45 руб.); 64%=80%*0,8 от ФОТ	0,0309 3,09/100	23602,14 2172,46	609,12 113,63	20820,56	729	67	19 4	643	14,3	0,44
27	<b>ФССЦ-12.1.02.14-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Топль с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-12.1.02.14-0001 1 квартал 2019 г. МАТ=3,35	3,399	19,13		19,13	65			65		
28	<b>ФЕР08-02-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-001-01 1 квартал 2019 г. ОЗГ=17,81; ЭМ=7,68; ЗГМ=17,81; МАТ=7,83 НР (3725 руб.); 104%=122%*0,85 от ФОТ СД (2292 руб.); 64%=80%*0,8 от ФОТ	4	2011,05 799,13	285,42 96,17	946,49	8044	3197	1062 385	3785	5,4	21,6
29	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0015</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-06.1.01.05-0015 1 квартал 2019 г. МАТ=8,57	1,576	14913,51		14913,51	23504					

Заключение № 01-11/626-2019  
 от « 21 » 05 2019 г.  
 Подпись: *Иванов*  
 АНО «УРДС»

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ФЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Армирование кладки стен и других конструкций (1)	0,017 171/1000	9425,88 9012,22	413,67 119,51		160	153	7 2		63,73	1,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-01 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=10,28; ЗПМ=17,81 НР (161 руб.): 104%=122%*0,85 от ФОТ СП (89 руб.): 64%=80%*0,8 от ФОТ										
31	<b>ФССЦ-08.4.02.01-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Арматурные сетки сварные (1)	0,017	58824			1000	58824		1000		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.01-0021 1 квартал 2019 г. МАТ=8,17										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство памятника												
<b>48903</b>												
Раздел 3. Ограждение												

33	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-08-001-01 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=6,23; ЗПМ=17,81; МАТ=6,13 НР (1123 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (992 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	0,14 14/100	28218,26 5414,42	21374,94 5007,82	1428,9	3951	758	2992 701	201	35,64	4,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 1 квартал 2019 г. МАТ=6,14 (МЗ)										
34	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тряжелый, класс: В15 (М200) (МЗ)	0,8876	3639,55		3639,55	3230			3230		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0006 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,81; МАТ=8,1 НР (2720 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (20% от ФОТ)										
35	<b>ФЕРМ38-01-003-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1)	0,232	25267,06 20559,86	2663,89 374,01	2043,31	5862	4770	618 87	474	120	27,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ38-01-003-04 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,81; МАТ=8,1 НР (2720 руб.): 56%=66%*0,85 от ФОТ СП (20% от ФОТ)										
36	<b>ФЕР09-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж факверка(прим. забор) (1)	0,232	10621,42 5077,63	3966,7 738,22	1577,08	2464	1178	920 171	366	28,34	6,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-006-01 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЭМ=7,13; ЗПМ=17,81; МАТ=6,99 НР (1039 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (912 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ										

АНО «УРПС»  
Заключение № 01-11/686 - 2019  
05.20.19 г.  
ПОДПИСЬ: [подпись]

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФССЦ-23.3.08.01-0023 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.3.08.01-0023 1 квартал 2019 г. МАТ=5,52	14	107,31		107,31	1502				1502	
38	ФССЦ-23.3.08.02-0064 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.3.08.02-0064 1 квартал 2019 г. МАТ=3,23	68,9	42,93		42,93	2958				2958	
39	ФССЦ-23.3.08.01-0005 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-23.3.08.01-0005 1 квартал 2019 г. МАТ=5,08	90,7	35,81		35,81	3248				3248	
40	ФССЦ-01.7.04.09-0012 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плетня накладная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.04.09-0012 1 квартал 2019 г. МАТ=1,98	2	23,76		23,76	48				48	
41	ФССЦ-01.7.04.03-0001 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Задвижка накладная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.04.03-0001 1 квартал 2019 г. МАТ=0,31	1	3,32		3,32	3				3	
42	ФЕР-13-03-002-04 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-13-03-002-04 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЗМ=5,48; ЗПМ=17,81; МАТ=5,12 НР (139 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СД (101 руб.): 56%±70%*0,85 от ФОТ	0,1776 17,76 / 100	2095,61 1007,16	50,53 3,92	1037,93	372	179	9	1	184	5,31 0,94
43	ФЕР-13-03-004-26 Плужка Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-13-03-004-26 1 квартал 2019 г. ОЗП=17,81; ЗМ=5,85; ЗПМ=17,81; МАТ=4,28 НР (170 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СД (122 руб.): 56%±70%*0,85 от ФОТ	0,1776 17,76 / 100	3715,43 1237,44	70,32 7,84	2407,67	660	220	12	1	428	7,66 1,36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				24298	7105	4551	12642	41,7				
Накладные расходы				5191	961							
Сметная прибыль				2134								
Итого по разделу 3 Ограждение				31623								41,7

АНО «УРШС»

Заключение № 01-11/626-2019

от « 28 » 05 20 19 г.

Подпись: *Чел. Каварьява*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 4. Устройство МАФов</b>												
<b>44</b>	<b>прайс</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	<b>Скамья</b> (шт.)	<b>4</b>	<b>3863,25</b>		<b>3863,25</b>	<b>15453</b>			<b>15453</b>		
<b>45</b>	<b>прайс</b> Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	<b>Урна уличная</b> (шт.)	<b>2</b>	<b>1382,19</b>		<b>1382,19</b>	<b>2764</b>			<b>2764</b>		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
<b>Итого по разделу 4 Устройство МАФов</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Накладные расходы							182941	37086	10096	135759		232,16
Сметная прибыль							39698		2338			
<b>Итого по смете:</b>							23646					
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы							237703					204,32
Итого							8582					27,84
В том числе:							246285					232,16
Материалы												
Машины и механизмы							135759					
ФОТ							10096					
Накладные расходы							39424					
Сметная прибыль							39698					
НДС 20% от 246285							23646					
49257							49257					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>295542</b>					<b>232,16</b>

Составил: Ерохина Т.А.  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

**АНО «УРЦС»**  
 Заключение № 01-11/626-2019  
 от « 31 » 05 20 19 г.  
 Подпись Ирина Васильевна